

Art	Descrizione	N	UM	Quantità	Prezzo unitario	Importo
REALIZZAZIONE OPERE VARIE PRESSO AUTOSILO SORTO, PARCHEGGIO "PERACCHIA" - CAMPO SPORTIVO - CIMITERO - BLEVIO (CO)						

OPERE EDILI

1	Realizzazione di muratura in blocchi prefabbricati cavi di CLS, spessore cm 12 REI 120 facciavista, compresi tutti gli oneri necessari per dare l'opera finita a regola d'arte Per muro divisione box		mq	12,10	€ 56,00	€ 677,60
2	Rimozione autobloccanti esistenti, e posa nuovi autobloccanti in sostituzione di quelli rimossi Autobloccanti con strisce parcheggio (previsti circa 250 autobloccanti)		a.c.	1,00	€ 800,00	€ 800,00
3	Svuotamento, pulizia e riposizionamento vasche/vasi Per vasche depositate presso deposito comunale (n° 9)		a.c.	1,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
4	Ripulistica da materiali di risulta di varia origine del deposito comunale, compreso carico e scarico materiale Carico e trasporto a discarica materiale		a.c.	1,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
5	Sistemazione terra franata zona nuova baracca		a.c.	1,00	€ 500,00	€ 500,00
6	Demolizione di anello in cls esistente su soletta, fino a creare un appoggio a circa 10 cm sotto il piano finito per fissaggio (a carico del fabbro) del telaio per griglia, compresa sistemazione delle guaine con risvolto su telaio stesso della griglia Per pozzo parcheggio esterno		a.c.	1,00	€ 650,00	€ 650,00
7	Sistemazione cedeimento lato piazzetta, compreso : rimozione autobloccanti, scavo per pereparazione getto, cassetatura con puntellamento su lato opposto, fornitura e getto in CLS per creazione parete, compreso realizzazione di ancoraggi con ferri di diametro appropriato e posa di rete eletrosaldada, chiusura scavo con idoneo materiale, compresa eventuale costipatura, nuiova posa di autobloccanti per riprestino pavimentazione		a.c.	1,00	€ 5.100,00	€ 5.100,00
8	Sistemazione cediemnto lato campo sportivo: scavo per preparazione getto, cassetatura con puntellamento sul lato opposto, fornitura e getto CLS per creazione parete, compreso realizzazione di ancoraggi con ferri di diametro appropriato e posa di rete elettrosaldada.		a.c.	1,00	€ 2.860,00	€ 2.860,00
9	Realizzazione delle seguenti opere: rimozione, anche a mezzo di taglio in più parti, di ringhiera esistente, cassetatura posa ferro e egtto rialzo muretto (cm 15) previa pulizia, dell'esistente, compresa posa di ferri di ancoraggio per rialzo		a.c.	1,00	€ 2.030,00	€ 2.030,00

Art	Descrizione	N	UM	Quantità	Prezzo unitario	Importo
A	TOTALE OPERE EDILI					€ 15.117,60
OPERE DA FABBRO						
1	Fornitura e posa in opera di copertina per rivestimento superiore muri, realizzata in lamiera preverniciata 8/10 sv 35 color antracite Copertina		a.c.	1,00	€ 1.730,00	€ 1.730,00
2	Solo posa in opera di basculanti depositate in loco, compresa la fornitura e posa in opera di n° 2 montanti centrali di sostegno Per basculanti box		a.c.	1,00	€ 720,00	€ 720,00
3	Fornitura e posa in opera di corrimano in tubo Ø 33, compresi i necessari supporti, il tutto calandrato a seguire la forma della muratura Per continuazione corrimano esistente		a.c.	1,00	€ 450,00	€ 450,00
4	Fornitura e posa in opera di griglia carrabile , zincata a caldo, compreso la fornitura e posa del telaio Per griglia tonda Ø 1500 mm		a.c.	1,00	€ 540,00	€ 540,00
5	Ricualificazione della ringhiera con sostituzione e o aggiunta di materiale compresa la verniciatura color antracite.		a.c.	1,00	€ 1.890,00	€ 1.890,00
B	TOTALE OPERE DA FABBRO					€ 5.330,00
SOMMANO LE OPERE DA REALIZZARE A+B						€ 20.447,60

Escluse tutte le opere non espressamente citate

Escluso richieste permessi o autorizzazione per accupazioni suolo pubblico o altro a qualsiasi ente (per deposito terra nel parcheggio)

Esclusa Iva di legge

HRC s.p.a.
Via Belfiore, 31/d
23900 LECCO (LC) ITALY
P.IVA 02626320135